

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Sulice - Nechánice
O: 50-05	Splašková kanalizace 2. ETAPA - Sulice Nechánice - Lomená ul.	
R:	gravitační kanalizační stoka	

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				0,00
1	113107121R0	Odstranění podkladů nebo humusu v ploše jednotlivě do 200 m2 o tloušťce vrstev do 200 mm	m2	154,00000	0,00	0,00
2	113107223R0	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstev přes 200 do 300 mm	m2	35,00000	0,00	0,00
3	115101201R0	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jínce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,	h	58,00000	0,00	0,00
5	132201213R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	495,00000	0,00	0,00
6	132301212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	174,00000	0,00	0,00
7	132401201R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 5, hloubení ručně i strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	62,00000	0,00	0,00
9	132201209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	495,00000	0,00	0,00
10	132301209R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	174,00000	0,00	0,00
11	151101102R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	288,00000	0,00	0,00
12	151101112R0	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	260,00000	0,00	0,00
13	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	731,00000	0,00	0,00
15	162501102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,	m3	731,00000	0,00	0,00
17	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	669,00000	0,00	0,00
18	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	132,00000	0,00	0,00
19	174101101R0	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách v hutnění z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	599,00000	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Sulice - Nechánice				
O:	50-05	Splašková kanalizace 2. ETAPA - Sulice Nechánice - Lomená ul.				
R:		gravitační kanalizační stoka				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
20	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,	m3	89,00000	0,00	0,00
21	161000001PC	Převoz zeminy na skládku do 10 km, vč. naložení	m3	132,00000	0,00	0,00
22	162501102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, doprava zásypu zpět z deponie	m3	599,00000	0,00	0,00
23	162702101PC	Poplatek za skládku zeminy	m3	132,00000	0,00	0,00
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
24	212752112R0	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v	m	264,00000	0,00	0,00
Díl 4		Vodorovné konstrukce				0,00
25	451573111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 v otevřeném výkopu,	m3	23,30000	0,00	0,00
26	583415056R	Kamenivo drcené frakce 8/16 D Středočeský kraj	T	23,30000	0,00	0,00
Díl 8		Trubní vedení				0,00
27	871373121R0	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem Montáž trub z plastu, gumový kroužek DN 300	m	235,00000	0,00	0,00
28	877373121R0	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm v otevřeném výkopu,	kus	16,00000	0,00	0,00
29	892581111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem,	m	235,00000	0,00	0,00
30	894411121R0	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,	kus	7,00000	0,00	0,00
30	894411121R0	Zřízení šachet kanalizačních a vodovodních rozbočovacích a přečerpávacích z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,	kus	2,00000	0,00	0,00
31	28614261R	trubka plastová kanalizační PRAGMA + ID 10 ; s hrdlem,DN 300 , l = 6 000,0 mm	kus	42,00000	0,00	0,00
32	28654574R	odbočka plastová kanalizační PRAGMA + ID 10 na KG 300/160/45	kus	16,00000	0,00	0,00
33	55340325R	poklop kanalizační s tlumicí vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	kus	7,00000	0,00	0,00
34	59224174.AR	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	14,00000	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Sulice - Nechánice
O:	SO-05	Splásková kanalizace 2. ETAPA - Sulice Nechánice - Lomená ul.
R:		gravitační kanalizační stoka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	59224329.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem krasové	kus	7,00000	0,00	0,00
36	59224356.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	14,00000	0,00	0,00
37	59224368.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	7,00000	0,00	0,00
38	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	16,00000	0,00	0,00
39	59224373.AR	navrtávací pásy Havle, šoupata, potrubí PP DN 32, šoupátka domovních přípojek, zemní hydrant - komplet pro SO 05 - 2. část	kus	16,00000	0,00	0,00
40	3296213006	montáž potrubí Aqualine tr. RC2 voda 90 x 8,2 x 100 m	kus	235,00000	0,00	0,00
41	3296213006	potrubí Aqualine tr. RC2 voda 90 x 8,2 x 100	kus	235,00000	0,00	0,00
Díl 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						0,00
39	597661122U0	Dlažba velká kostka lože 10cm, odláždění kolem šachtic	m2	0,00000		0,00
40	PC89.01	Přidružené výkony	kpl	94,00000	0,00	0,00
41	PC89.02	Drobné zednické výpomoc	kpl	145,00000	0,00	0,00
Díl 99 Staveništní přesun hmot						0,00
42	998276101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu; vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	189,00000	0,00	0,00
Celkem						0,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:		Sulice - Nechánice
O:	SO-05	Splašková kanalizace 2. ETAPA - Sulice Nechánice - Lomená ul.
R:	1	Vedlejší náklady.

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl VN		Vedlejší náklady				0,00
1	005111020R	Vytyčení stavby <i>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček, Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-</i>	Soubor	1,00000	0,00	0,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	0,00	0,00
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <i>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích</i>	soubor	1,00000	0,00	0,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované</i>	soubor	1,00000	0,00	0,00
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na</i>	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl ON		Ostatní náklady				0,00
6	004111020R	Vypracování projektové dokumentace <i>Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové</i>	Soubor	1,00000	0,00	0,00
7	004111010R	Průzkumné práce <i>Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a</i>	Soubor	1,00000	0,00	0,00
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření <i>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a</i>	Soubor	1,00000	0,00	0,00
9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství <i>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo</i>	Soubor	1,00000	0,00	0,00
10	00523 R	Zkoušky a revize <i>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo</i>	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem						0,00

- 1 **Položkový soupis prací a dodávek**
 2 **Soupis vedlejších a ostatních nákladů**

-	Kč
-	Kč

Nabídková cena celkem

-	Kč
---	----